



PROJETO BÁSICO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA DAS
ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS DA ZONA
RURAL E URBANA.**

MARÇO de 2025

PROJETO BASICO

ROÇADA MANUAL E/OU ACEIRO

1. OBJETIVO

Esse projeto tem o objetivo de executar serviços de roçada manual e mecanizada e Podemos conceituar limpeza pública ou rural como sendo o conjunto de atividades que permite o adequado estado de limpeza de uma cidade das estradas vicinais da sua Zona Rural, sem prejudicar a qualidade do ambiente.

A roçada manual e mecanizada Rural pode ser alinhada entre as principais funções da Administração Pública no campo da engenharia e agricultura e transporte.

2. - DEFINIÇÃO

Roçada Manual e/ou Aceiro e mecanizada é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte da Faixa de Domínio, dentro da mata natural ou da arborização implantada, visando tornar as áreas marginais das rodovias livres de espécies daninha, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário da rodovia e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios.

À roçada manual e mecanizada executada junto às cercas da Faixa de Domínio para protegê-las contra o fogo dá-se o nome específico de “Aceiro”.



3. - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Na Roçada Manual e/ou Aceiro e mecanizada, os equipamentos e ferramentas utilizados são: uma *roçadeira portátil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facão, pá, carrinhos-de-mão, etc, também sendo necessário uma roçadeira mecânica acoplada a um trator*, sendo da contratada a responsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas *deficiências, mau estado ou inadequação* das ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços.

4. - PESSOAL

A equipe necessária para execução da Roçada Manual e/ou Aceiro deverá ser constituída de um *encarregado* e tantos *operários* quantos sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como *deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação* para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado.

5. - EXECUÇÃO

A roçada deve ser executada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas no início do período de estiagem, quando o mato começar a secar e a outra na ocasião mais oportuna, em função do tipo de vegetação existente e das exigências da rodovia.

Independente de época se deve executar uma Roçada Manual e/ou Aceiro e mecanizada em pontos localizados sempre que se fizer necessário melhorar condições de





visibilidade, liberar áreas para a drenagem, limpar a frente de placas e dispositivos de sinalização e outros motivos exigidos pela segurança da rodovia.

As etapas executivas do serviço têm a seguinte sequência:

- a) - *SINALIZAR o local de acordo com as Instruções de Sinalização Rodoviária do DAER;*
- b) - *DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia;*
- c) - *EXECUTAR o serviço de roçada;*
- d) - *AMONTOAR o material roçado em local conveniente;*
- e) - *TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO;*
- f) - *RETIRAR a sinalização.*

O corte das árvores e arbustos que não interferem na visibilidade e segurança do trânsito deve ser evitado.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela roçada, deve-se evitar a obstrução dos sistemas de drenagem.

Por razões ambientais e de segurança, não será permitida a queima do material removido, este material deve ser transportado para depósito em locais adequados, preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras, de materiais estéreis, onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado posteriormente como matéria orgânica.

Quando um serviço de Roçada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser realizado por negligência do EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em virtude dessa negligência, o EXECUTANTE será o responsável direto por tais fatos.

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também responderá por acidentes posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de execução, ou em desconformidade com as Especificações.



6. - CONTROLES

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual e/ou Aceiro e em função dos parâmetros especificados.

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços.

7 - MEDIÇÃO

A medição do serviço será executada em *metros quadrados* (m²) de área efetivamente roçada, conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO.

A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência.

Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE re-execute o serviço de forma aceitável.

Não será objeto de medição a re-execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução anterior.

8. - PAGAMENTO

Os serviços serão *apropriados e pagos pelos preços unitários final contratuais, ou pela Tabela de Custos Unitários*, respectivamente, em conformidade com a medição referida no item anterior, em metros quadrados.

Os preços unitários deverão remunerar os transportes e todas as etapas do item 4 da presente Especificação.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		DATA : 13/03/2025		BDI : 26,10%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOÃO DIAS-RN	CAEMA	2019/12	116,68%	-
			CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
	LOCAL:	JOÃO DIAS-RN	CAGEPA	2020/12	-	-
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,44%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ROÇADA MANUAL						R\$ 60.432,64
1.1	3 S 08 900 00	Roçada manual	SICRO 2	ha	16,00	R\$ 1.016,43	R\$ 16.262,88
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	SINAPI	M2	10.000,00	R\$ 3,99	R\$ 39.900,00
1.3	3 S 08 901 00	Roçada mecanizada - BDI = 34,32	SICRO 2	ha	16,00	R\$ 266,86	R\$ 4.269,76
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 16.123,89
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 60.432,64
						VALOR TOTAL:	R\$ 76.556,53

Érico Veríssimo de Oliveira
Engenheiro Agrônomo
CREA 2116045550

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS						
OBRA:		ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		DATA : 13/03/2025		BDI : 26,10%
DESCRIÇÃO:		ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:		JOÃO DIAS-RN		CAEMA	2019/12	116,68% -
CLIENTE:		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN		CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	- -
				CAGEPA	2020/12	- -
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% -
				DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
				INDISPONÍVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90% -
				NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	- -
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
				SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	- -
				SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98% 47,44%
				SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
				SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
				SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	SINAPI	M2	10.000,00	R\$ 3,99	R\$ 39.900,00
3 S 08 900 00	Roçada manual	SICRO 2	ha	16,00	R\$ 1.016,43	R\$ 16.262,88
3 S 08 901 00	Roçada mecanizada	SICRO 2	ha	16,00	R\$ 266,86	R\$ 4.269,76

Érica Veríssimo de Oliveira
Engenheira Autônoma
CREA 2116045550

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS							
DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN							
LOCAL:	JOÃO DIAS-RN							
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN							
	FONTE	VERSÃO	BDI :		13/03/2025		26,10%	
	CAEMA	2019/12	116,88%					
	CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO						
	CAGEPA	2020/12						
	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%					
	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO						
	INDISPONÍVEL	2023/08 – Rio Branco	115,90%					
	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO						
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%					
	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO						
	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98%				47,44%	
	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%				49,84%	
	SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%				48,67%	
	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%				48,67%	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%				0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	R\$ 60.432,64	25,00 % R\$ 15.108,16	25,00 % R\$ 15.108,16	25,00 % R\$ 15.108,16	25,00 % R\$ 15.108,16	100,00 % R\$ 60.432,64
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 16.123,89	24,98 % R\$ 4.027,52	24,98 % R\$ 4.027,52	24,98 % R\$ 4.027,52	25,06 % R\$ 4.041,33	100,00 % R\$ 16.123,89
		R\$ 76.556,53	R\$ 19.135,68	R\$ 19.135,68	R\$ 19.135,68	R\$ 19.149,49	R\$ 76.556,53
			R\$ 19.135,68	R\$ 38.271,36	R\$ 57.407,04	R\$ 76.556,53	R\$ 76.556,53

Erico Verissimo
Engenheiro Civil
CREA 001.123.456-7

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	DATA : 13/03/2025	BDI : 26,10%	
DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	JOÃO DIAS-RN	CAEMA	2019/12	116,68%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN	CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-
		CAGEPA	2020/12	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
G + S	Seguro + Garantia	0,50%
R	RISCO	0,70%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,20%
	TOTAL	5,40%
GRUPO B	DESPESAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,15%
	TOTAL	1,15%
GRUPO C	BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO	8,40%
	TOTAL	8,40%
GRUPO D	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	Confins	3,00%
	ISSQN	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 26,10%

null



Erico Valério de Oliveira

Engenheiro Agrônomo

CREA 2116245550

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	DATA : 13/03/2025		BDI : 26,10%
DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	JOÃO DIAS-RN	CAEMA	2019/12	116,68%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN	CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-
		CAGEPA	2020/12	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98% 47,44%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,20%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,03%	10,44%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		51,04%	20,12%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,25%	3,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,88%	0,66%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,33%
TOTAL		9,13%	6,81%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,57%	3,38%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,33%
TOTAL		9,01%	3,71%

A + B + C + D = 85,98% 47,44%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS									
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN									
JOÃO DIAS-RN									
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	10.000,00	R\$ 3,99	R\$ 39.900,00	66,02%	66,02%
3 S 08 900 00	Rocha manual	SICRO 2	Serviço	ha	16,00	R\$ 1.016,43	R\$ 16.262,88	26,91%	92,93%
3 S 08 901 00	Rocha mecanizada	SICRO 2	Serviço	ha	16,00	R\$ 266,86	R\$ 4.269,76	7,07%	100,00%

Subtotal até 100,00%% R\$ 60.432,64

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 60.432,64


Elio Verissimo
Engenheiro Civil
CREA 21100-5550

MEMORIAL DE CALCULO					
OBRA:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	DATA : 13/03/2025		BDI : 26,10%	
DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DAS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO DIAS-RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	JOÃO DIAS-RN	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS-RN	CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		CAGEPA	2020/12	-	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		INDISPONÍVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,44%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MEMORIA DE CALCULO ROÇADA MANUAL E MECANIZADA			
COMPRIMENTO (KM)	COMPRIMENTO X LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M²)	COMPRIMENTO (HA)
80,00	80.000,00 x 2,00	160.000,00	16,00

MEMORIA DE CALCULO RETIRADA DE VEGETAÇÃO DESMATAMENTO.		
COMPRIMENTO (KM)	COMPRIMENTO X LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M²)
20,00	20.000,00 x 0,50	10.000,00


 Érico Veríssimo de Oliveira
 Engenheiro Agrônomo
 CREA 2116045550



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

ERICO VERISSIMO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

RNP: 2116045550

Registro: 2116045550RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DIAS

RUA FRANCISCO VERISSIMO FILHO

Complemento:

Cidade: JOÃO DIAS

Bairro: CENTRO

UF: RN

CPF/CNPJ: 08.148.470/0001-09

Nº: 40

CEP: 59800000

Contrato: 003/2025

Valor: R\$ 800,00

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Celebrado em: 13/03/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO VERISSIMO FILHO

Complemento:

Cidade: JOÃO DIAS

Data de Início: 03/06/2024

Previsão de término: 12/01/2026

Bairro: CENTRO

UF: RN

Nº: 40

CEP: 59800000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Ambiental

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DIAS

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 08.148.470/0001-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.1 - DE CONSTRUÇÕES PARA FINS RURAIS

80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.1 - DE CONSTRUÇÕES PARA FINS RURAIS

35 - Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.1 - DE CONSTRUÇÕES PARA FINS RURAIS

80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.1 - DE CONSTRUÇÕES PARA FINS RURAIS

Quantidade

Unidade

16,0000

ha

16,0000

ha

10,000,00

m2

10,000,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Trata-se de uma elaboração de projeto de orçamento para roço manual de rodovias e beiras de estradas vicinais do município de João Dias-RN.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estão de acordo e se restringem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ERICO VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 087.176.174-21

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DIAS - CNPJ: 08.148.470/0001-09

9. Informações

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WBA4B
Impresso em: 13/03/2025 às 10:09:18 por:

www.crea-m.org.br

Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br

Fax: (84) 4006-7201

